

Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Возведение производственного комплекса по выпуску ОСП плит, расположенного по адресу: Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 32, вблизи г. Могилев»

План-график работ по проведению ОВОС

| | |
|---|---|
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 07.01.2025 по 21.01.2025 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 19.02.2025 по 20.02.2025 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | январь-февраль 2025 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | февраль-март 2025 г. Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | февраль-март 2025 г. (не ранее, чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения, при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | март 2025 г. (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | апрель-май 2025 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | май-июнь 2025 г. |

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности – Общество с ограниченной ответственностью «Ультра Плай ОСБ».

Юридический / почтовый адрес: 213105, Республика Беларусь, Могилевская обл., Могилевский р-он, Вейнянский с/с, 32, тел./факс: + 375 222 492 698, электронная почта: office.mogilev@ultradecor.com

Проектными решениями предусматривается реконструкция основного производства, с увеличением производственной мощности предприятия по выпуску OSB-плит на 600 000 м³/год.

Достижение поставленной цели (увеличение производственной мощности по выпуску OSB-плит) запланировано за счет приобретения и расстановки нового дополнительного технологического оборудования (для отдельных стадий технологического процесса по изготовлению OSB-плит). При этом ряд стадий технологического процесса по изготовлению OSB-плит будет осуществляться по действующей на предприятии схеме, с использованием существующего оборудования.

Использование существующего технологического оборудования, с учетом планируемой реконструкции по увеличению производственной программы по выпуску OSB-плит, предусматривается на следующих этапах технологического процесса: доставка, разгрузка и хранение сырья; окорка и пропарка древесного сырья; получение сырой стружки; сушка и сортировка стружки.

Производительность существующего технологического оборудования, задействованного в производстве работ на данных этапах, позволяет переработать древесное сырье до требуемых параметров в объеме, необходимом для достижения запланированной производственной программы по выпуску OSB-плит.

К проектируемому технологическому оборудованию относятся: транспортеры распределения подачи сухого материала (сухой отсортированной стружки); участок клееприготовления (клеевая кухня); линия формирования древесностружечного ковра; горячий пресс; оборудование по послепрессовой обработке OSB-плит; газовый котел с высокотемпературным органическим теплоносителем ET10000-15VS производства фирмы INTEC Engineering GmbH (Германия).

Для нужд реконструируемого производства предусматривается возведение производственного корпуса № 3 и склада готовой продукции № 3.

Кроме этого, в рамках рассматриваемого проекта предусматривается ввод в эксплуатацию растворобетонного узла, предназначенного для выпуска бетонных смесей для нужд строительства, в объеме до 50 000 м³/год.

Для данных целей запланировано использование существующего РБУ (на текущий момент недействующего), расположенного в северо-западной части производственных площадей предприятия.

РБУ приобретен ООО «Ультра Плай ОСБ» у другого субъекта хозяйствования, ранее действующего на данной территории.

В качестве альтернативных вариантов технологических решений по реконструкции основного производства рассмотрены:

– вариант 1 – использование в качестве связующего для производства OSB-плит смол ООО «Ультрахем» или других белорусских производителей;

- вариант 2 – использование в качестве связующего для производства OSB-плит смол иных производителей, в т.ч. зарубежных;
- вариант 3 – «нулевой вариант» (отказ от реализации планируемой деятельности).