Информационное письмо «Об обеспечении безопасности при выполнении кровельных работ»

Оперативные данные Департамента государственной инспекции труда свидетельствуют о том, что одним из основных видов происшествий, приводящих к травмированию работников, является падение с высоты. Чаще всего несчастные случаи с работниками происходят из-за падения с края крыши, через проёмы в ней или сквозь хрупкие материалы.

Справочно: за январь-сентябрь 2026 года произошло несчастных случая в результате падения потерпевших с высоты.

Особую обеспокоенность вызывает рост числа случаев травмирования работников при падении их через световые фонари светопропускные окна).

Так, 25.08.2026 получил тяжелую производственную травму каменщик СПК «Агрокомбинат Снов» при выполнении работ по замене козырька вентиляционного канала на крыше здания коровника в результате его падения с крыши здания коровника с высоты 5 м.

Причинами несчастного случая явились не организация и не обеспечение безопасного выполнения работ по замене козырька вентиляционного канала на крыше здания телятника, выразившееся в:
не разработке мероприятий по предупреждению воздействия на работающих опасных и (или) вредных производственных факторов;

- допуске потерпевшего к выполнению работ без применения средств индивидуальной защиты от падения с высоты (предохранительного пояса);

- допуске к выполнению работ на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, без применения трапов шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног.

21.08.2026 смертельно травмирован работающий по договору подряда, заключенному с ООО «КАРИО», который при выполнении работ по устранению провисания силового кабеля грузового крана, управляемого с пола, поднялся по металлической стремянке на перегородку между участками цеха и, наступив на потолочное перекрытие из поликарбоната, которое проломилось под его весом, упал с высоты 4 м.

При аналогичных обстоятельствах 07.10.2026 получил тяжелую производственную травму производитель работ ОАО «Озерицкий-Агро», который при передвижении по крыше сарая наступил на поликарбонат светового окна, в результате чего провалился и упал.

Специальные расследования вышеуказанных несчастных случаев не завершены.

В целях недопущения несчастных случаев при проведении кровельных работ в организациях необходимо организовать работу в соответствии с Правилами по охране труда при выполнении работ на высоте, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 06.02.2025 № 11, а также Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33, обеспечив контроль за соблюдением изложенных в них требований.

Безопасность кровельных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в проекте организации строительства, проекте производства работ и другой технологической документации следующих решений по безопасности труда:

организация рабочих мест на высоте, пути прохода работающих на рабочие места, меры безопасности при работе на крыше с уклоном;

меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов;

методы и средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, порядок их складирования, последовательность выполнения работ.

Допуск работающих на крышу здания для выполнения кровельных и других работ разрешается после осмотра несущих конструкций крыши и ограждений линейным руководителем работ совместно с работающим, ответственным исполнителем работ.

Допуск работающих к выполнению работ на крышах зданий, сооружений, относящихся к работам на высоте, производится в соответствии с нарядом-допуском.

Перед началом выполнения работ на крыше здания, сооружения, относящихся к работам на высоте, **необходимо**:

оградить неизолированные токоведущие части электрических сетей и (или) электрооборудования, расположенного на расстоянии по горизонтали и (или) вертикали 2,5 м и ближе к месту ведения работ, а при выполнении работ ближе 2,5 м от токоведущих частей, работы проводить электротехническим персоналом, с выполнением организационных и технических мероприятий;

проверить прочность стропил;

определить места установки анкерных устройств, определить трассировку соединительной подсистемы;

выполнить установку анкерных устройств и убедиться в их надежности;

подготовить средства подмащивания для передвижения и приема материалов на крыше здания, сооружения;

обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты от падения с высоты и средствами индивидуальной защиты головы, имеющими систему креплений на голове, не допускающую самопроизвольного падения или смещения с головы (защитной каске, имеющей трех и более точечную систему крепления подбородочного ремня);

все монтажные, вентиляционные и прочие проемы на междуэтажных перекрытиях, крышах зданий, сооружений должны быть закрыты прочными и устойчивыми к смещению настилами или ограждены защитным ограждением.

Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производятся с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа, при наличии спасательных средств по наряду-допуску.

Подниматься на крышу здания, сооружения и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и оборудованным для подъема на крышу лестницам, не допускается использовать в этих целях пожарные лестницы.

Для прохода работающих, выполняющих работы на крыше здания, сооружения с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.

При выполнении работ на крыше здания, сооружения с применением трапов, работающие должны применять системы обеспечения безопасности. Их состав и порядок установки определяются в проектной и (или) технологической документации или наряде-допуске.

Размещать на крыше здания, сооружения материалы допускается только в местах, предусмотренных проектной документацией, с принятием мер, предотвращающих их падение, в том числе от воздействия ветровой нагрузки. Во время перерывов в работе технические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

Выполнение работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок и труб, а также колпаков и зонтов на дымовых и вентиляционных трубах, по покрытию парапетов, отделке свесов следует производить со специальных подмостей, выпускных лесов, с самоподъемных люлек или автомобильных подъемников, а также с использованием систем канатного доступа.

Не допускается использование приставной лестницы при устройстве зонтов на дымовых и вентиляционных трубах.